






日期	日期	日期	日期
DATE	DATE	DATE	DATE
姓名	姓名	姓名	姓名
SIGNATURE	SIGNATURE	SIGNATURE	SIGNATURE
专业	专业	专业	专业
SPEC	SPEC	SPEC	SPEC



- 排水沟及集水坑平面定位见结施-01图《3351#和3352#罐组地坪改造平面图》
排水沟壁及集水坑壁外侧距防火墙内壁距离为1000mm
排水沟起点标高为-0.200,按0.3%的坡度坡向集水坑
- 混凝土为C30抗渗P8,内掺水泥基渗透结晶型防水剂
- 钢筋
Φ表示HPB300钢筋(I级钢筋,fy=270N/mm²);
Φ表示HRB400钢筋(III级钢筋,fy=360N/mm²);
- 排水沟每隔20m设一道伸缩缝,伸缩缝做法见详图
- 施工时与水专业密切配合,有矛盾处,应及时与设计人员联系.
- ±0.000对应的为罐区内地面

备注
NOTES

图纸专用章
DRAWING SEAL

注册工程师执业章
REGISTERED ENGINEER WORK PERMIT SEAL

施工图审查单位
CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION AUTHORITY

施工图审查合格证书编号
SERIAL NUMBER OF CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION QUALIFICATION CERTIFICATE

工程名称
PROJECT

海坛码头3351#和3352#罐组地坪改造项目

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

漳州古雷海坛码头投资管理有限公司

审定 AUTH'D			
工程负责人 PROJ.M.	付亦玮		
专业负责人 SPEC.M.	陈明环		
审核 APPR	伊丽爱		
校对 CHKD	陈明环		
设计 DRAWN	许俊辉		

图名 DRAWING TITLE
3351#和3352#罐组地坪改造

排水沟、集水坑详图

图号 DWG.NO.	G182S-07TG-02	设计阶段 STAGE	施工图	日期 DATE	2020.07
比例 SCALE		第 SHEET	页 共 OF	第 SHEET	页 共 OF
专业 SPEC.	结构	原 REV.			